

Przedmiar robót
do kosztorysu na wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej
nr 160106W do wsi Wólka Łęczeszicka
dług. 0,680 km (dz. nr 60)

Lp	SST	Wyszczególnienie robót lokalizacja.i obliczenia	Jedn.	Ilość	Uwagi
	D-05.00.00	I. Nawierzchnia - CPV 45233000-9			
1.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ilości 150 kg/m ² (grub. 6 cm), dla KR-3 $660,0 \times 6,00 + 2 \times 8,0 = 3976,0 \text{ m}^2$	m ²	3976,0	
2.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 5 cm , dla KR-3 $680,0 \times 6,00 + 2 \times 8,0 = 4096,0 \text{ m}^2$	m ²	4096,0	

Usc.