

Przedmiar robót
do kosztorysu na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej
nr 160125W Lewiczyn (Wola Lewiczyńska) – Władysławów (Zaborówek)
od km 0+600 do km 0+810 na dług. 210 m (dz. nr 398)

Lp	SST	Wyszczególnienie robót lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Uwagi
	D-01.00.00	I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8			
1.	01.01.01	Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym	km	0,210	
	D-02.00.00	II. Roboty ziemne CPV 45100000-8			
2.	02.01.01	Wykonanie rowów przydrożnych głębokości 50 cm z odwiezieniem gruntu na odkład $210,0 * 2 * (0,40 + 1,10) * 0,5 * 0,35 = 110,25 \text{ m}^3$	m ³	110,25	
	D-04.00.00	III. Podbudowa CPV 45233000-9			
3.	04.01.01	Wykonanie koryta pod poszerzenie podbudowy betonowej głęb. średnio 25 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z odwiezieniem gruntu na uzupełnienie zaniżonych poboczy i na odkład $100,0 * (1,0 + 1,4) * 0,5 + 110,0 * 1,4 = 274,0 \text{ m}^2$	m ²	274,0	
4.	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku, grub. 15 cm na poszerzeniach -jak w poz. 3	m ²	274,0	
5.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczni) na poszerzeniach, grub. 20 cm – jak w poz. 3	m ²	274,0	
6.	04.08.01	Wyrównanie- wzmocnienie podbudowy na całej szerokości kruszywem łamanym warstwą średniej grub. 10 cm $210,0 * 4,80 = 1008,0 \text{ m}^2 * 0,10 \text{ m} = 100,8 \text{ m}^3$	m ³	100,8	
7.	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie istn. podbudowy betonowej $100,0 * (3,80 + 3,40) * 0,5 + 110,0 * 3,40 = 734,0 \text{ m}^2$	m ²	734,0	
8.	04.03.01	Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m ² $210,0 * 4,80 = 1008,0 \text{ m}^2$	m ²	1008,0	
	D-05.00.00	IV. Nawierzchnia CPV 45233000-9			
9.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej otaczanej na gorąco grubości 3 cm, dla KR-1 $210,0 * 4,62 = 970,2 \text{ m}^2$	m ²	970,2	
10.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm, dla KR-1 $210,0 * 4,50 = 945,0 \text{ m}^2$	m ²	945,0	
11.	05.02.01	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na zjazdach warstwą śred. grub. 10 cm, z wykonaniem koryta $3 * 6,0 * 2,0 + 4,0 * 6,0 + 2 * 8,0 = 76,0 \text{ m}^2$	m ²	76,0	
	D-06.00.00	V. Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8			
12.	06.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD śred. 40 cm ułożonych na ławie żwirowej $4 * 8,0 = 32,0 \text{ m}$	m	32,0	
13.	06.03.01	Uzupełnienie poboczy pospółką z wyrównaniem do spadku 7%, profilowaniem i zagęszczeniem. Grunt kat. III. $210,0 * 0,75 * 2 * 0,05 = 15,75 \text{ m}^3$	m ³	15,75	
14.	06.01.01	Plantowanie skarp wykopów i nasypów w gruncie kat. III. $210,0 * 2 * 1,2 = 504,0 \text{ m}^2$	m ²	504,0	
	D-07.00.00	VI. Oznakowanie CPV 45233280-5			
15.	07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych śred. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	2	
16.	07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odbłaskowych wraz z ich wykonaniem A-12a - szt. 2; (Znaki: A-750 mm)	szt	2	