

Kosztorys Ofertowy
na wykonanie nawierzchni asfaltowej
na drodze gminnej nr 160142W Łęczeszycze „Parcela”- Skowronki
na długości 280,0 m (dz.nr 255 - Łęczeszycze)

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
	01.00.00	I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8				
1.	01.01.01	Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym	km	0,280		
	04.00.00	II. Podbudowa CPV 45233000-9				
2.	04.01.01	Wykonanie koryta pod poszerzenie podbudowy betonowej głębokości 15 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z odwiezieniem gruntu na pobocze i odkład	m ²	140,0		
3.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia), grub.15 cm	m ²	140,0		
4.	04.08.01	Wyrównanie- wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym przy średniej grub. 8 cm	m ³	94,0		
5.	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy betonowej	m ²	1036,0		
6.	04.03.01	Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	1176,0		
	05.00.00	III. Nawierzchnia CPV 45233000-9				
7.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej otaczanej na gorąco grubości 3 cm , dla KR-1	m ²	1153,60		
8.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej otaczanej na gorąco grubości 4 cm , dla KR-1	m ²	1120,00		
9.	05.02.01	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na zjazdach grubości 10 cm z wykonaniem koryta	m ²	30,0		
	06.00.00	IV. Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8				
10.	06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem z poszerzenia, z wyrównaniem do spadku 8% i zagęszczeniem. Grunt kat.III.	m ³	21,0		
Razem						
Podatek VAT – 22 %						
Ogółem						

Słownie zł:

Podpis