

**Zapytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 18.05.2012r.
/Boisko wielofunkcyjne Belsk D./**

- 1. Przedmiar robót wskazuje do wykonania roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, nie wskazuje natomiast wywozu gruzu, ogrodzenia z w/w rozbiórek, ziemi z wykopów. Prosimy o wyjaśnienie w/w punktu i ewentualną korektę przedmiaru robót.**

Ad.1.

Demontowane elementy, jak i ziemia z wykopów zostają powierzone dyspozycji dla inwestora, rozdysponowane na terenie działki jako przygotowanie terenu, materiałów dla dalszych inwestycji.

- 2. Dokumentacja projektowa wskazuje do wykonania nawierzchnię chodnika z kostki brukowej „koloru szarego lub żółtego” .Prosimy o wyjaśnienie który kolor kostki należy uwzględnić w wycenie?**

Ad.2.

W wycenie należy uwzględnić kostkę koloru szarego.

- 3. Opis do projektu wskazuje wyposażenie do gry w koszykówkę, gdzie stojak ma mieć podwójną konstrukcję. Z kolei rysunek do projektu wskazuje wyposażenie do gry w koszykówkę o stojaku pojedynczym. Prosimy o wyjaśnienie, który stojak należy uwzględnić w ofercie?**

Ad.3.

Należy uwzględnić stojak pojedynczy z regulacją wysokości.

- 4. Opis do projektu wskazuje, że projektowane są również „zamienne 2 bramki do piłki nożnej”. Przedmiar robót nie uwzględnia w/w bramek .Prosimy o wyjaśnienie czy dodatkowe bramki do piłki nożnej należy uwzględnić w projekcie? Jeżeli tak , to prosimy o**

informację jakich wymiarów mają być te bramki i z jakiego materiału : aluminium czy stal ?

Ad.4.

Bramek do piłki nożnej nie należy uwzględniać w ofercie.

5. Dokumentacja projektowa (rysunek) wskazuje warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię ze sztucznej trawy:

- geowłóknina,
- warstwa piasku gr. 10 cm,
- warstwa kruszywa łamanego gr. 15 cm,
- warstwa kruszywa kamiennego o gr. 5 cm.

Z kolei przedmiar robót wskazuje:

- warstwy pospółki o gr. 25 cm,
- geowłókniny,
- warstwa piasku gr.10 cm,
- warstwa kruszywa łamanego gr. 15 cm,
- warstwa kruszywa kamiennego o gr. 5 cm

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Ad.5.

Pozycje w przedmiarze 15 d.3 i 16 d.3 uwzględniają ilość kruszywa przeznaczonego na wyrównanie terenu wynikającego z bilansu ziemi obliczanego na podstawie mapy do celów projektowych.

6. Opis do projektu wskazuje wykonanie słupów ogrodzenia o średnicy 48,3 mm i 60 mm. Z kolei rysunek do projektu wskazuje wszystkie słupy o średnicy 60 mm. Prosimy o wyjaśnienie w/w punktu.

Ad.6.

Należy stosować wszystkie słupy o średnicy 60mm.

- 7. Opis do projektu wskazuje siatkę ogrodzeniową o oczku 45x45mm. Z kolei rysunek do projektu wskazuje siatkę o oczku 35X35mm. Prosimy o wyjaśnienie w/w punktu.**

Ad.7.

Należy stosować siatkę o oczku 35x35mm.

WÓJT GMINY

/-/ Władysław Piątkowski