

Przedmiar robót
do kosztorysu na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych
Lewiczyn (Wola Lewczyńska) – Zaborówek
od km 0+000 do km 0+620,0 i od km 0+870,0 do km 2+145,0 (długość 1,895 km)
(160125W- dz. nr 398, 160127W- dz. nr 70, 160105W- dz. nr 176)

Lp	SST	Wyszczególnienie robót lokalizacja.i obliczenia	Jedn.	Ilość	Uwagi
	D-01.00.00	I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8			
1.	01.01.01	Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym	km	1,895	
	D-02.00.00	II. Roboty ziemne CPV 45100000-8			
2.	02.01.01	Wykopy pod przepust z rur PEHD śred. 50 cm, w gruncie kat. III i zasypanie wykopu z zagęszczeniem, wraz z rowami doprowadzającymi i odprowadzającymi $9,0*1,0*1,2+10,0*4*0,26= 21,2 \text{ m}^3$	m^3	21,2	
	D-03.00.00	III. Przepusty CPV 45230000-8			
3.	03.01.01	Wykonanie części przelotowej przepustów z rur PEHD średnicy 50 cm na ławie z pospółki	m	9,0	
4.	03.01.01	Wykonanie betonowych ścianek czołowych prefabrykowanych przy przepustach śred. 50 cm oraz umocnienie dna wlotu i wylotu	szt	2	
	D-04.00.00	IV. Podbudowa CPV 45233000-9			
5.	04.01.01	Wykonanie koryta pod poszerzenie podbudowy betonowej i asfaltowej głęb. średnio 25 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z odwiezieniem gruntu na poszerzenie nasypu i uzupełnienie zanizonych poboczy $320,0*1,1+200,0*1,05+100,0*1,0+250,0*1,4+327,0*(1,4+1,2)*0,5+(75,0+18,14+15,71)*0,4+589,15*0,65+14,0+8,0= 1885,59 \text{ m}^2$	m^2	1885,59	
6.	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku , grub.15 cm na poszerzeniach -jak w poz. 5	m^2	1885,59	
7.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczni), grub.20 cm na poszerzeniach – jak w poz. 5	m^2	1885,59	
8.	04.08.01	Wyrównanie- wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym na całej szerokości podbudowy przy średniej grub. 10 cm $1275,0*4,80+6,0*4,80+10,5*3,0+14,0+8,0= 6208,3 \text{ m}^2*0,10= 620,8 \text{ m}^3$	m^3	620,8	
9.	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy betonowej i nawierzchni bitumicznej $320,0*3,7+200,0*3,75+100,0*3,8+250,0*3,4+327,0*(3,4+3,6)*0,5+(75,0+18,14+15,71)*4,4+589,15*4,15= 7232,41 \text{ m}^2$	m^2	7232,41	
10.	04.03.01	Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości $0,5 \text{ kg/m}^2$ $6208,3+620,0*4,80= 9184,3 \text{ m}^2$	m^2	9184,3	
	D-05.00.00	V. Nawierzchnia CPV 45233000-9			
11.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej otaczanej na gorąco grubości 4 cm , dla KR-1 $1895,0*4,62+6,0*4,62+12,5*3,0+14,0+3*8,0= 8858,12 \text{ m}^2$	m^2	8858,12	

Lp	SST	Wyszczególnienie robót lokalizacja.i obliczenia	Jedn.	Ilość	Uwagi
12.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm , dla KR-1 $1895,0 \times 4,50 + 6,0 \times 4,50 + 12,5 \times 3,0 + 14,0 + 3 \times 8,0 =$ $= 8630,0 \text{ m}^2$	m^2	8630,0	
13.	05.02.01	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na zjazdach warstwą śred. grub. 10 cm, z wykonaniem koryta $11 \times (5,0 \times 2,0 + 2,0) = 132,0 \text{ m}^2$	m^2	132,0	
	D-06.00.00	VI. Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8			
14.	06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym warstwą grub. 7 cm, z wyrównaniem do spadku 7%, profilowaniem i zagęszczeniem. $1895,0 \times 2 \times 0,75 \times 0,07 = 199,0 \text{ m}^3$	m^3	199,0	
15.	06.01.01	Plantowanie skarp wykopów i nasypów w gruncie kat. III. $1895,0 \times 2 \times 1,0 = 3790,0 \text{ m}^2$	m^2	3790,0	
	D-07.00.00	VII. Oznakowanie CPV 45233280-5			
16.	07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych śred. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	7	
17.	07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych wraz z ich wykonaniem A-7 - szt. 3; D-1 – szt. 4; D-2 – szt. 1; T-6a – szt. 4; T-6c – szt. 2 (Znaki: A-7 -900 mm, D- 600 mm, T- 600 mm)	szt	14	