PRZEKRÓJ A–A
1:50



A	WARSTWY NA GRUNCIE	
1	PŁYTKI CHEMOODPORNE – PROJ.	WARSTWY ISNIEJĄCE
2	SZLICHTA GR. 50mm	
3	2xPAPA NA LEPIKU	
4	BETON GR. 10cm	
5	PODSYPKA GR.15cm	

B	WARSTWY NAD PRZYZIEMIENIEM	
1	PŁYTKI CHEMOODPORNE– PROJEKTOWANE	
2	SZLICHTA GR. 50mm	
3	STROP WPS GR.30CM	

C	WARSTWY NAD PRZYZIEMIENIEM	
1	PŁYTKI CHEMOODPORNE – PROJ.	WARSTWY ISNIEJĄCE
2	GŁADŹ CEM. GR.4cm ZBROJ. SIATKĄ STALOWĄ	
3	2xFOLIA PE Z WYWINIECIEM NA ŚCIANĘ 15cm–IZOL.P WILGOCIOWA	
4	ZATARCIE GŁADZIĄ CEM GR.1cm	
5	STROP TERIVA III GR.34cm	

D	STROPODACH NAD PIĘTREM	
1	PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHN.KRYCIA	WARSTWY ISNIEJĄCE
2	PAPA PODKŁADOWA ASFALTOWA IZOL.	
3	PŁYTY DACHOWE Z WEŁNY MINER.GR.15cm	
4	FOLIA PE PAROIZOLACYJNA	
5	ZATARCIE GŁADZIĄ CEMENT.GR.1cm	
6	ISTN. STROP TERIVA I GR. 24cm	

E	STROPODACH NAD PIĘTREM	
1	PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHN.KRYCIA	WARSTWY ISNIEJĄCE
2	PAPA PODKŁADOWA ASFALTOWA IZOL.	
3	PŁYTY DACHOWE Z WEŁNY MINER.GR.15cm	
4	FOLIA PE PAROIZOLACYJNA	
5	ZATARCIE GŁADZIĄ CEMENT.GR.1cm	
6	STROP TERIVA I BIS GR. 26,5cm	

Beton C16/20
stal A–III (#)
stal A–I St3S(ø)
otulina 2,5cm

UWAGI:

1. Rozmieszczenie belek stropowych TERIVA przyjęto wg dokumentacji archiwalnej
2. Wszystkie prace związane z wykonaniem stropu WPS nowych nadproży i przekuć, prowadzić przy podstęplowanych stropach

7.

Inwestor:
Gmina Belsk Duży
ul. Kozietulskiego 4a, 05-622 Belsk Duży

Zamawiający:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Szkolna 9, 05-622 Belsk Duży

Jednostka Projektowa:
PRACOWNIA INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Bratkowa 33, 85-361 Bydgoszcz

Zadanie:
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA GMINY BELSK DUŻY

Stadium:
PROJEKT ZAMIENNY

Branża:
KONSTRUKCJA

Rysunek:
OBIEKT NR 2 - BUDYNEK TECHNICZNY A
PRZEKRÓJ A-A

Główny projektant
Projektant technologii:
dr inż.
Kazimierz Stefanowski
upr. nr WBPP-NB-7210/43/83
upr. nr 303/89
Do sporządzania projektów instalacji i urządzeń służących do ochrony przed zanieczyszczeniami wód i gleby. Do sporządzania projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Projektant cz. konstrukcyjnej:
inż.
Alina Czerwińska
upr. nr WBPP-NB-7210/237/81
Do sporządzania proj. w zakresie rozwiązań konstr.- budowlanych budynków oraz innych budowli.
Do sporz., proj. w zakresie bud. inwentarskich i gosp., adaptacji proj. typowych i powtarzalnych, sporz. planów zagosp. terenu

Opracowała cz. konstrukcyjną:
mgr.inż. A. Belter-Szymczak

Sprawdzający cz. konstrukcyjną:
inż. G. Wolszlegier
upr. nr WBPP-NB-7210/55/81
Do sporządzania proj. w zakresie rozwiązań konstr.- budowlanych budynków oraz innych budowli.
Do sporz., proj. w zakresie bud. inwentarskich i gosp., adaptacji proj. typowych i powtarzalnych, sporz. planów zagosp. terenu

Skala:
1:50

Data:
10.07.2012r.

AutoCAD LT 2000i