

Przedmiar robót
do kosztorysu na przebudowę drogi gminnej
nr 160117W Jarochoy – dr. powiat. nr 1626W (Oczesały)
na długości 600,0 m (dz. nr 8/1)

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót lokalizacja.i obliczenia	Jedn.	Ilość	Uwagi
	D-01.00.00	I. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8			
1.	01.01.01	Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym	km	0,600	
	02.00.00	II. Roboty ziemne - CPV 45100000-8			
2.	02.01.01	Wykonanie rowów przydrożnych w gruncie kat. III wraz z ich profilowaniem, z transportem urobku na odkład, na odległość do 0,5 km $600,0 * 0,475 - 144,0 = 141,0$	m ³	141,0	
	D-04.00.00	III. Podbudowa CPV 45233000-9			
3.	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni $600,0 * 6,0 = 3600,0$	m ²	3600,0	
4.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia), grub.12 cm , $600,0 * 4,80 = 2880,0$	m ²	2880,0	
5.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego najazdach warstwą grub. 12 cm, $5 * (7,3 + 5,3) * 0,5 * 2,0 = 63,0$	m ²	63,0	
6.	04.03.01	Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	2880,0	
	D-05.00.00	IV. Nawierzchnia CPV 45233000-9			
7.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W grubości 3 cm , dla KR-1 $600,0 * 4,62 = 2772,0$	m ²	2772,0	
8.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S grubości 4 cm , dla KR-1 $600,0 * 4,50 = 2700,0$	m ²	2700,0	
9.	05.03.05	Wykonanie nawierzchni na zjazdach, warstwy ścieralnej, z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5 cm , dla KR-1 $5 * (7,0 + 5,0) * 0,5 * 2,0 = 60,0$	m ²	60,0	
	D-06.00.00	V. Roboty wykończeniowe - CPV 45100000-8			
10.	06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem z dokopu z rowu przydrożnego z wyrównaniem do spadku 8%, profilowaniem i zagęszczeniem. Grunt kat. III. $600,0 * 2 * 0,75 * 0,16 = 144,0$	m ³	144,0	
	D-07.00.00	VI. Oznakowanie CPV 45233280-5			
11.	07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych śred. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	5	
12.	07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych wraz z ich wykonaniem A-7 - szt.1; A-1 -szt.1; A-2 – szt.1; D-1 –szt.2; T-6a –szt.3(Znak: A-7 -900 mm, D- 600 mm, T- 600 mm, A -750 mm)	szt	8	