

## KOSZTORYS OFERTOWY

**REMONT STAWU RETENCYJNEGO WRAZ Z RUROCIĄGIEM NA DZ. NR EW. 112; 110 i 122/1  
ŁĘCZESZYCE GMINA BELSK DUŻY**

L.P.	OPIS ROBÓT	JEDN.	IŁOŚĆ JEDN.	CENA JEDN. brutto	WARTOŚĆ brutto
<b>I</b>	<b>REMONT STAWU RETENCYJNEGO.</b>				
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, w terenie równinnym	km	0,14		
2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.	ha	0,90		
3	Wykoszenie ręcznie porostów rzadkich twardych ze skarp	m2	570,00		
4	Oczyszczenie i pogłębienie zbiornika-roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku sam.samowylad. na odl. do 2 km. grunt kategorii III	m3	2610,00		
5	Oczyszczenie i pogłębienie zbiornika-wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,25 m3 na odkład, grunt kategorii III	m3	2610,00		
6	Plantowanie czaszy zbiornika-mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kw/75 km.grunt kategorii III	m2	5000,00		
7	Mechaniczne plantowanie pow. skarp zbiornika, grunt kategorii I, III.	m2	1520,00		
8	Wykonanie z brzegu, narzutu kamiennego w płotkach na podkładzie z geowłókniny filtracyjnej, płotki plecione z faszyny wiklinowej, wielkość kraty 1,0x1,0 m	m2	1200,00		
<b>II</b>	<b>BUDOWLE</b>				
9	Rurociąg-przepust z piętrzeniem śr.60 cm o dł.6 m, z zamknięciem ZZ-1, z wyciągiem MS-1, H=1,00 m, B=0,80 m, z włączeniem rurociągu do studni rozdzielczej przejściem szczelnym.	szt.	1,00		
10	Studnia rozdzielcza żelbetowa z dnem śr.1400 mm,gł.1,55 m, pokrywa żelbet.właz lekki śr.600 mm. Połączenie studni z rurociągiem śr. 315mm, zasuwę żeliwną DN300 z króćcami z PE w zabudowie doziemnej, połączenie króćca zasuw ze studnią uszczelnione łańcuchem uszczelniającym INTEGRA, lub wbudowanym przejściem szczelnym.	kpl	1,00		
11	Studzienki kanalizacyjne systemowe przelotowe o średnicy 315-425 mm, zamknięcie rurą teleskopową, właz żeliwny,kinety studzienki z PE	szt.	3,00		
12	Rurociąg z rur PVC-U łączone na wcisk - rurociągi z PVC-U o średnicy zewnętrznej 315 mm. Połączenie rurociągu PVC-U z rurociągiem betonowym śr.400 mm, uszczelnienie łańcuchem uszczelniającym INTEGRA typ ŁU-6, 17 ogniw.	m	130,00		

13	Montaż zamknięcia ZZ-12, mechanizm wyciągowych zamknięć MS-1 - wys. zamkn. h=0,50 m, szer. b=1,50 m. Zamocowanie konstrukcji stalowych do przyczółka bet.kotwami chemicznymi.	kpl	1,00		
14	Uzupełnienie ubytków betonowych konstrukcji przyczółka mostu betonem na wlocie i wylocie rurociągu.	m3	1,00		
15	Wykonanie z brzegu, narzutu kamiennego (grub. 30 cm) w płótkach na włókninie. płotki plecione z faszyny wiklinowej, wielkość kraty 1,0x1,0 m	m2	46,00		
16	Palisady z kołków faszynowych o średnicy 7-9 cm wbijanych na głębokość 1,00 m w grunt kat. IV	m	4,60		
17	Palisady z kołków faszynowych o średnicy 7-9 cm wbijanych na głębokość 1,00 m w grunt kat. IV. transport technologiczny	m	4,60		
18	Wykonanie z brzegu, narzutu kamiennego w płótkach na włókninie. płotki plecione z faszyny, wielkość kraty 1,0x1,0 m. transport technologiczny	m2	46,00		

**SŁOWNIE ZŁ.** .....

DATA .....

.....  
PODPIS OFERENTA