

## KOSZTORYS OFERTOWY

**ODBUDOWA I PRZEBUDOWA ROWU "W-7" w km 0+000 ÷ 0+300, 0+300 ÷ 0+670 i 0+800÷1+953.  
ŁĘCZESZYCE**

L.P.	OPIS ROBÓT	JEDN.	ILOŚĆ JEDN.	CENA JEDN. brutto	WARTOŚĆ brutto
I	BUDOWA I ODBUDOWA ROWU				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym.	km	1,95		
2	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31-60 % powierzchni	ha	0,78		
3	Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 16-25 cm.cięcie drewna piłą mechaniczną.	szt.	67,00		
4	Wykopy rowów, kanałów melior. i wykopy przy regulacji rzek o obj. na 1m do 1,5m <sup>3</sup> wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25m <sup>3</sup> na odkład, grunt kat. III	m <sup>3</sup>	2867,00		
5	Plantowanie skarp, dna rowów przy robotach wodnoinżynierskich - grunt kategorii III.	m <sup>2</sup>	4061,00		
6	Opaski pojedyncze z kieszek faszynowych o średnicy 15 cm w gruntach kat. III, wykonanie z brzegu	m	2086,00		
7	Darniowanie skarp na płask bez humusu	m <sup>2</sup>	1044,00		
8	Obsianie skarp i plantówek mieszanką traw.	m <sup>2</sup>	11747,00		
II	BUDOWLE		1,00		
9	Przepusty rurowe średnicy 60 cm na ławie żwirowej z prefabrykowanymi ściankami (przyczółki) czołowymi o dł. L=12 m.	szt.	1,00		
10	Przepusty rurowe średnicy 60 cm na ławie żwirowej z prefabrykowanymi ściankami (przyczółki) czołowymi o dł. L=6 m.	szt.	7,00		
11	Przepusty rurowe średnicy 60 cm na ławie żwirowej z prefabrykowanymi ściankami (przyczółki) czołowymi o dł. L=3 m.	szt.	1,00		
12	Rurociąg średnicy 60 cm na ławie żwirowej z prefabrykowanymi ściankami (przyczółki) czołowymi o dł. L=49 m.	szt.	1,00		
13	Rurociąg średnicy 60 cm na ławie żwirowej z prefabrykowanymi ściankami (przyczółki) czołowymi o dł. L=22 m.	szt.	1,00		
14	Rurociąg średnicy 60 cm na ławie żwirowej z prefabrykowanymi ściankami (przyczółki) czołowymi o dł. L=142 m.	szt.	1,00		
	<b>OGÓŁEM</b>	x	x	x	

**SŁOWNIE ZŁ.** .....

DATA .....

.....  
PODPIS OFERENTA