

Przedmiar robót

do kosztorysu na wykonanie modernizacji drogi gminnej
przez wieś Lewiczyn na długości 0,600 km
 dz. nr ewid. 224 UG Belsk Duży

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót Lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Uwagi
1.	01.00.00	<u>I Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8</u>			
	01.01.01	Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym 0,600 km	km	0,600	
	04.00.00	<u>II Podbudowa CPV-4523300-9</u>			
2.	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy oraz usunięcie gruntu z krawędzi podbudowy wykonane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
3.	04.04.02	600,00x3,30=1980,00m ² Wyrównanie – wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5mm na całej szerokości podbudowy przy średniej grubości 10 cm 600,00x 3,30=1980,00m ²	m ²	1980,00	
3.	04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70 wg WT-2 w ilości 50kg/m ² dla KR-1 600,00x3,12=1872,00m ²	m ²	1872,00	
4.	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy 600,00x3,30=1980,00m ²	m ²	1980,00	
5.	04.03.01	Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,50kg/2 600,00x3,30=1980,00m ²	m ²	1980,00	

6.	05.00.00	<u>III Nawierzchnia CPV 45233000-9</u>			
	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S 50/70 wg WT-2 dla KR-1 grubość 4cm 600,00x3,00=1800,00m ²	m ²	1800,00	
7.		<u>IV Roboty wykończeniowe CPV 4510000-8</u>			
	06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubość warstwy 10cm z wyrównaniem do spadku 6% z profilowaniem i zagęszczeniem oraz uzupełnieniem poboczy gruntem z dokopu 600,00x2x0,75=900,00	m ²	900,00	

