

Przedmiar robót
do kosztorysu na wykonanie modernizacji drogi gminnej
we wsi Wola Starowiejska
na długości 0,370 km dz. nr ewid. 75 UG Belsk Duży

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót Lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Uwagi
1.	01.00.00 01.01.01	<u>I Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8</u> Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym 0,370 km	km	0,370	
2.	04.00.00 04.01.01	<u>II Podbudowa CPV-4523300-9</u> Profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża do prawidłowych spadków poprzecznych i podłużnych wykonane mechanicznie w gruncie III kat pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 0+260 – 0+330 $70,0 \times 4,30 = 301,00 \text{ m}^2$ 0+330- 0+370 $40,00 \times 3,30 = 132,00 \text{ m}^2$ Razem 433,00m ²	m ²	433,00	
3.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0- 31,5mm grubości 15 cm na całej szerokości podbudowy Obmiar jak w poz. 2	m ²	433,00	
4.	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy $330,00 \times 4,10 + 40,00 \times 3,30 + 5,0 \times 5,0 / 2 \times 2 = 1510,00 \text{ m}^2$	m ²	1510,00	
5.	04.03.01	Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,50kg/2 Obmiar jak w poz. 4	m ²	1510,00	

	05.00.00	<u>III Nawierzchnia CPV 45233000-9</u>			
6.	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70 wg WT-2 dla KR-1 grubości 3cm $330,00 \times 4,10 + 40,0 \times 3,12 + 5,0 \times 5,0 / 2 \times 2 = 1502,80 \text{m}^2$	m ²	1502,80	
7.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC-11S 50/70 wg WT-2 dla KR-1 grubość 4cm $330,0 \times 4,00 + 40,0 \times 3,00 + 5,0 \times 5,0 / 2 \times 2 = 1465,00 \text{m}^2$	m ²	1465,00	
		<u>IV Roboty wykończeniowe CPV 4510000-8</u>			
8.	06.03.01	Wykonanie poboczy gruntowych z wyrównaniem do spadku 6% z profilowaniem i zagęszczeniem oraz uzupełnieniem poboczy gruntem z dokopu $370,00 \times 2 \times 0,50 = 370,00 \text{m}^2$	m ²	370,00	
		<u>V. Oznakowanie CPV 45233280-5</u>			
9.	07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych średnicy 50mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i ubiciem warstwami betonu	szt	3	
10.	07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków odblaskowych wraz z ich wykonaniem (A-7- 1 szt, A-6b- 1 szt, A-6c- 1 szt)	szt	3	

