

Przedmiar do kosztorysu na wykonanie
przebudowy drogi gminnej nr 160133W
przez wieś **Złota Góra** na dług. 0,795

Lp	SST	Wyszczególnienie robót lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Uwagi.
1.	04.04.02	<u>I.Podbudowa CPV 45233000-9</u> Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm o uziarnieniu warstwa górna 0-31,5 mm grub. 6 cm , warstwa dolna 0-61,5mm grubości 9 cm $63,0 \times 4,30 = 270,00 \text{m}^2$	m2	270,9	
2.	04.08.01	Wyrównanie- wzmocnienie istniejącej podbudowy destruktem przy średniej grubości 10 cm $85,00 \times 4,80 \times 0,10 + 250,0 \times 2,50 \times 0,10 = 103,30 \text{m}^3$	m3	103,30	
3.	04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowy emulsją asfaltową kationową w ilości 0,7kg/m2 $570,0 \times 4,62 + 225,00 \times 4,12 + 6,0 \times 3,0/2 + 4,0 \times 4,0/2 = 3577,40 \text{m}^2$	m2	3577,40	
4.	05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 wg WT-2 2014r. w ilości średnio 100 kg/m2 dla KR-1-2 Obmiar jak w poz. 3	m2	3577,40	
5.	04.03.01a	Skropienie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 obmiar jak w poz. 3	m2	3577,40	
6.	05.03.05	<u>II.Nawierzchnia CPV 4523000-9</u> Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg WT-2 2014r. grubości 4 cm dla KR-1-2 $570,00 \times 4,50 + 225,00 \times 4,00 + 6,0 \times 3,0/2 + 4,0 \times 4,0/2 = 3482,00 \text{m}^2$	m2	3482,00	
7.	06.03.01	<u>III Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8</u> Wykonanie poboczy gruntowych z wyrównaniem do spadku 6,0% profilowaniem i zagęszczeniem oraz uzupełnieniem miejsc zaniżonych pobocza gruntem z dokopu. $795,0 \times 2 \times 0,75 - 60 \times 0,75 =$	m2	1147,50	
8.	07.02.01	<u>IV. Oznakowanie CPV 4523328-5</u> Ustawienie słupków z rur stalowych średnicy 50mm dla znaków drogowych wraz z ich wykonaniem	szt	3	

9.	07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków odblaskowych wraz z ich wykonaniem	szt	3		
10.	06.02.01	<u>V. Przepusty</u> Wykonanie przepustu z rur PEHD średnicy 50 cm z betonowymi ściankami czołowymi oraz robotami ziemnymi	m	16		