

Przedmiar do kosztorysu na wykonanie
przebudowy drogi gminnej nr 160123W
od drogi woj.728-Wola Łęczeszycka

Lp	SST	Wyszczególnienie robót lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Uwagi.
1.	04.01.01	<u>I. Podbudowa CPV 45233000-9</u> Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy do wymaganych spadków poprzecznych wykonane mechanicznie 731,0x4,30=3143,30m ²	m ²	3143,30	
2.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm lub destruktu grubości 15 cm	m ²	60,00	
3.	04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m ² 731,00x4,30+5,0x4,30+(4,0x4,0):2x2=3180,80m ²	m ²	3180,80	
4.	05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 wg WT-2 2014r. w ilości 75kg/2 dla KR-1-2 731,00x4,12+5,0x4,12+(4,0x4,0):2x2=3048,32m ²	m ²	3048,32	
5.	04.03.01a	Skropienie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową kationowa w ilości 0,3 kg/m ² Obmiar jak w poz. 4	m ²	3048,32	
6.	05.03.05a	<u>II.Nawierzchnia CPV 4523000-9</u> Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 wg WT-2 2014r .grubości 4 cm dla KR 1-2 731,00x4,00+5,0x4,0 +16,00=2960m ²	m ²	2960,00	
7.	06.03.01	<u>III Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8</u> Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 10 cm z wyrównaniem do spadku 6,0% profilowaniem i zagęszczeniem oraz uzupełnieniem miejsc zaniżonych pobocza gruntem z dokopu.	m ²	737,00	

		(731,00+6,00)x2x0,50=737,00m2				
		<u>IV. Oznakowanie CPV 45233280-5</u>				
8.	07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych średnicy 50 mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i ubiciem warstwami betonu	szt	9		
9.	07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków odblaskowych wraz z ich wykonaniem	szt	12		

Lp	SST	Wyszczególnienie robót lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				

Słownie: