

Kosztorys ofertowy na wykonanie
przebudowy drogi gminnej nr 160123W
na odc. od dr. woj. nr 728-Wola Łęczeszyc

Lp	SST	Wyszczególnienie robót lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		<u>I. Podbudowa CPV 45233000-9</u>				
1.	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy do wymaganych spadków poprzecznych wykonane mechanicznie	m2	3143,30		
2.	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm lub destruktu grubości 15 cm	m2	60,00		
3.	04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2	m2	3180,80		
4.	05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 wg WT-2 2014r. w ilości 75kg/m2 dla KR 1-2	m2	3048,32		
5.	04.03.01a	Skropienie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową kationową w ilości 0,3kg/m2	m2	3048,32		
		<u>II Nawierzchnia CPV 4523000-9</u>				
6.	05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg WT-2 2014r. grubości 4 cm dla KR-1-2	m2	2960,00		
		<u>III Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8</u>				
7.	06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,50mm grubości 10 cm z wyrównaniem do spadku 6% z profilowaniem i zagęszczeniem oraz uzupełnieniem miejsc zaniżonych pobocza gruntem z dokopu	m2	737,00		
		<u>IV. Oznakowanie CPV 45233280-5</u>				
8.	07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych średnicy 50mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i ubiciem warstwami betonu	szt	9		

9.	07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków odblaskowych wraz z ich wykonaniem	szt	12		
		----- Razem	-----	-----	-----	-----
		----- Podatek VAT 23%	-----	-----	-----	-----
		----- Ogółem	-----	-----	-----	-----
		----- Słownie:	-----	-----	-----	-----

Lp	SST	Wyszczególnienie robót lokalizacja i obliczenia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				

Słownie: