

Zapytania do SIWZ z dnia 29.01.2020r.

Witam, w związku z chęcią udziału w przetargu na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Lewiczyńcu proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. docieplenie fundamentów - W punkcie 4.4 projektu (Efekty termoizolacyjne) wpisano "ocieplenie ścian warstwą styropianu XPS w części podpiwniczonej budynku warstwa styropianu XPS o gr.14cm" natomiast w punkcie 6.3.1 projektu wpisano : ściany fundamentowe ocieplić płytami styropianu w współczynniku $\lambda = 0,04$ gr.12cm. W przedmiarze nie wpisano ani grubości ani rodzaju styropianu docieplenia fundamentów. Proszę o informacje o rodzaju i grubości styropianu.

Ad.1.

Należy przyjąć rodzaj i grubość styropianu : XPS gr. 14 cm.

2. ocieplenie stropu- w punkcie 6.6 projektu wpisano: "Po wykonaniu robót porządkowych należy przystąpić do docieplania stropu nad ostatnią kondygnacją. W pierwszej kolejności należy ułożyć podwójną warstwę folii budowlanej a następnie przejść do utworzenia rusz-tu i wypełnienie wolnych przestrzeni płytami z wełny mineralnej. Ostatnim etapem jest przykrycie ocieplenia płytami OSB" , w przedmiarze ujęto docieplenie stropu granulem z wełny mineralnej metodą wdmuchiwania. Proszę o wyjaśnienie technologii docieplenia stropu.

Ad.2.

Należy przyjąć technologię docieplenia określoną jak w przedmiarze robót.

W SIWZ podano również "docieplenie więźby dachowej"-brak w przedmiarach.

Ad. Nie należy uwzględniać w Kosztorysie ofertowym „docieplenia więźby dachowej” /oczywista pomyłka pisarska w projekcie budowlanym/

3. czy na nowo wykonanych schodach mają być montowane barierki?

Ad.3.

Nie należy uwzględniać w Kosztorysie ofertowym.