

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej 160105W Lewiczyn - Maciejówka
w m. Lewiczyn i Zaborówek
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna 160105W Lewiczyn - Maciejówka
w m. Lewiczyn i Zaborówek
INWESTOR : WÓJT GMINY BELSK DUŻY
ADRES INWESTORA : UL. JANA KOZIETULSKIEGO 4, 05-622 BELSK DUŻY
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2019

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kwartał 2019

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Data opracowania
kwiecień 2019

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej 160105W Lewiczyn - Maciejówka w m. Lewiczyn i Zaborówek						
1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1	KNNR 1 0111-d.1 01	Roboty pomiarowe	m	912,70		
2	KNNR 1 0111-d.1 01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m	912,70		
2		D.01.00.00. Karczowanie drzew i wycinka krzewów				
3	KNNR 1 0101-d.2 07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni	szt.	20,00		
4	KNNR 1 0107-d.2 01	Wywożenie dłużyc na odległość	mp	16,00		
5	KNNR 1 0107-d.2 02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	10,00		
6	KNNR 1 0107-d.2 03	Wywożenie gałęzi na odległość 2 km	mp	30,00		
3		D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe				
7	KNNR 6 0802-d.3 04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych wraz z podbudową mechanicznie	m ²	280,00		
8	KNR AT-03 d.3 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej do spadku z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	50,00		
9	KNR 4-04 1103-d.3 01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m ³	84,00		
10	KNR 4-04 1103-d.3 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym	m ³	84,00		
4		D.02.00.00. Roboty ziemne				
11	KNNR 1 0202-d.4 08	Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp. urobku sam.samowyład. - 95% mechanicznie	m ³	950,00		
12	KNNR 1 0301-d.4 03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. IV) - 5% ręcznie	m ³	50,00		
13	KNNR 1 0402-d.4 01	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II - 90% mechanicznie	m ³	135,00		
14	KNNR 1 0311-d.4 01	Nasyp. Ręczne formowanie nasypów - 10% ręcznie	m ³	15,00		
5		D.03.00.00. Regulacja wysokościowa				
15	KNR 2-31 1406-d.5 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1,00		
6		D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni				
16	KNNR 6 0103-d.6 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	5 207,88		
17	KNNR 6 0113-d.6 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	5 098,39		
18	KNNR 6 0113-d.6 05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	4 861,09		
19	KNR 2-31 1004-d.6 07	Skroplenie podbudowy emulsją	m ²	4 769,82		
20	KNNR 6 0308-d.6 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	4 715,05		
21	KNR 2-31 1004-d.6 07	Skroplenie warstwy wiążącej emulsją	m ²	4 678,55		
22	KNNR 6 0309-d.6 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	4 642,04		
7		D.06.00.00. Pobocze				
23	KNNR 6 0103-d.7 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 370,00		
24	KNR 2-31 0204-d.7 03	Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 grubość po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 1,5	m ²	1 370,00		
8		D.09.00.00. Roboty wykończeniowe - Zieleń drogowa				
25	KNNR 1 0501-d.8 02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m ²	920,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7

Słownie: