

KOSZTORYS OFERTOWY
Roboty budowlane w zakresie budynków (CPV 45262700-8)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki (CPV 45110000-1), Roboty przygotowawcze i ziemne (CPV 45111200-0)

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku socjalno - garażowego, dz. nr 114, PGR Belsk Duży
ADRES INWESTYCJI : PGR Belsk Duży, gm. Belsk Duży dz. nr 114
INWESTOR : Gmina Belsk Duży
ADRES INWESTORA : ul. Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży
BRANŻA : budowlana

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, M, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M + Z(M), S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku socjalno - garażowego, dz. nr 114, PGR Belsk Duży					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - zewnętrzne	m		
d.1	0354-11	1,45*2	m	2,900	
				RAZEM	2,900
2	KNR 4-03	Demontaż wysięgników na ścianie ceglanej - lampy, kontakty, gniazodka, uchwyty, tabliczki itp.	szt.		
d.1	1143-02	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 - ościeżnice drzwiowe i okienne, okno do ponownego montażu	szt.		
d.1	0354-07	2+3	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej -ścianki wewnętrzne	m ³		
d.1	0102-02	2,96*3,25*0,21+2,96*3,25*0,12	m ³	3,175	
				RAZEM	3,175
5	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0331-03	1,02*2,1*0,25+1,02*2,1*0,42+1,45*1,43*0,42+1,2*1,5*0,42+1,45*1,43*0,6*0,42	m ³	3,585	
				RAZEM	3,585
6	KNR 4-01	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR 3	Przebiecia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej- pod kratki wentylacyjne	m ³		
d.1	0303-01	0,14*0,14*0,42*3	m ³	0,025	
				RAZEM	0,025
8	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen- tach z betonu żwirowego	m		
d.1	0210-01	1,3*2*2+1,75*2+1,5*2	m	11,700	
				RAZEM	11,700
9	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	(9,38*2+2,96*2)*2,8	m ²	69,104	
				RAZEM	69,104
10	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm- posadzki	m ³		
d.1	0212-02	9,38*2,96*0,25	m ³	6,941	
				RAZEM	6,941
11	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. ponad 15 cm - pozostałe podłoże	m ³		
d.1	0301-04	9,38*2,96*0,35	m ³	9,718	
				RAZEM	9,718
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i materiałów z rozbiórki nie nadających się do użytku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	3,175+3,585+0,025+11,7*0,023+69,104*0,015+6,941+9,718	m ³	24,750	
				RAZEM	24,750
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km do 10km na kładowisko wykonawcy	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 9 3,175+3,585+0,025+11,7*0,023+69,104*0,015+6,941+9,718	m ³	24,750	
				RAZEM	24,750
2		Roboty remontowe i murowe - część istniejąca			
14	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)	m ³		
d.2	0307-02	- wykop pod fundament gł. 20cm 2,96*0,25*0,20	m ³	0,148	
				RAZEM	0,148
15	KNR 2-02	Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m -fundament pod nową ściankę działową	m ²		
d.2	0207-01	2,96*0,8	m ²	2,368	
				RAZEM	2,368
16	KNR 2-02	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian do 25cm	m ²		
d.2	0207-07	Krotność = 17 2,96*0,8	m ²	2,368	
				RAZEM	2,368
17	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli ściana fundamen- towa i wieniec - pręty zębowane	t		
d.2	0290-02	(2,96*2)*4*0,888/1000	t	0,021	
				RAZEM	0,021
18	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli ściana fundamen- towa i wieniec - pręty gładkie	t		
d.2	0290-01	(2,96*2)/0,3*1,0*0,222/1000	t	0,004	
				RAZEM	0,004

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie zbędnych otworów 1,45*1,43*0,42+1,45*1,43*0,6+0,9*2,10*0,25+2,0*1,2*0,42	m ³ m ³	 3,595	
				RAZEM	3,595
20	KNR 2-02 d.2 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm 2,96*2,8-0,9*2,1	m ² m ²	 6,398	
				RAZEM	6,398
21	KNR 2-02 d.2 0210-02	Belki i podciąg, stos.desk.obw.do przekr.do 10 - wieniec beton C16/20 2,96*0,12*0,24	m ³ m ³	 0,085	
				RAZEM	0,085
22	KNR 2-02 d.2 0126-02	Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków - drzwi wewnętrzne do pomieszczenia gospodarczego 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 2-02 d.2 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. -drzwi wewnętrzne do pomieszczenia gospodarczego 1,3	m m	 1,300	
				RAZEM	1,300
24	KNR-W 4-01 d.2 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm- nadproże z ceownika 120mm otwory drzwiowe i okienne w ścianach istniejących 1,3*2*2+1,75*2*2+1,5*2	m m	 15,200	
				RAZEM	15,200
25	KNR 4-01 d.2 1301-07	Wymiana lub uzupełnienie drzwiczek do wnęk licznikowych -skrzynki elektryczne zewnętrzne ilość? 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
27	KNR 4-03 d.2 1015-04	Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na ścianie - montaż elementów po wykonaniu termomodernizacji - lampy, kontakty, gniazdka, uchwyty, tabliczki itp. 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
3		Roboty przygotowawcze i ziemne			
28	KNR 2-01 d.3 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym (10,4+10,55*2)*1,4*1,30+10,5*0,75*1,30	m ³ m ³	 67,568	
				RAZEM	67,568
29	KNR 2-01 d.3 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 10,4*10,55	m ² m ²	 109,720	
				RAZEM	109,720
30	KNR 2-10 d.3 0301-02	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.III 15,5	m m	 15,500	
				RAZEM	15,500
31	KNR 2-01 d.3 0202-06	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr. kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km-wykop gruntu z terenu budowy do wymiany głębokość od 0,6 do 2,0m średnio 1,3m (13,3*11,5)*1,3	m ³ m ³	 198,835	
				RAZEM	198,835
32	KNR 2-01 d.3 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - do 10km Krotność = 18 (13,3*11,5)*1,3	m ³ m ³	 198,835	
				RAZEM	198,835
33	KNR 2-02 d.3 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wymiana gruntu na chudy beton 198,835-(2,65+0,4+10,201+1,108+39,744*0,08+38,52*0,16+1,224*0,13+(9,04+4,53+10,81+7,8+6,99+8,67+8,7+7,86+23,05+1,35)*0,4)	m ³ m ³	 139,454	
				RAZEM	139,454
4		Fundamenty			
34	KNR 2-02 d.4 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym (9,76+10,09*2)*0,6*0,1+9,66*0,62*0,1+3,1*0,5*0,1+1,0*1,0*0,1	m ³ m ³	 2,650	
				RAZEM	2,650
35	KNR 2-02 d.4 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m3 - beton C16/20	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1,0*1,0)*0,4	m ³	0,400	
				RAZEM	0,400
36 d.4	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m- beton C16/20	m ³		
		(9,76+10,09*2)*0,6*0,4+9,66*0,62*0,4+3,1*0,5*0,4	m ³	10,201	
				RAZEM	10,201
37 d.4	KNR 2-02 0208-02	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9 - pełna wysokość	m ³		
		(0,24*0,24)*(4,16*3+3,56+3,2)	m ³	1,108	
				RAZEM	1,108
38 d.4	KNR 2-02 0207-01	Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m -ściany fundamentowe- beton C16/20	m ²		
		(9,76*2+10,09*2+3,1+0,68*2)*0,9	m ²	39,744	
				RAZEM	39,744
39 d.4	KNR 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian do 24cm Krotność = 16	m ²		
		(9,76*2+10,09*2+3,1)*0,9	m ²	38,520	
				RAZEM	38,520
40 d.4	KNR 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian do 37cm - ścianki pod kominy Krotność = 13	m ²		
		(0,68*2)*0,9	m ²	1,224	
				RAZEM	1,224
41 d.4	KNR 2-02 0210-02	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 10 - wieniec beton C16/20	m ³		
		(9,76*2+10,09*2)*0,24*0,24	m ³	2,287	
				RAZEM	2,287
42 d.4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane - ławy, stopy, słupy, ściany fundamentowe i wieniec	t		
		(9,76*2+10,09*2-3,1-1,0)*4*0,888/1000	t	0,126	
		0,0197+0,027	t	0,047	
		0,0091+0,0103+0,0124*3	t	0,057	
		(9,76*2+10,09*2)*4*0,888/1000	t	0,141	
		(9,76*2+10,09*2)*4*0,888/1000	t	0,141	
				RAZEM	0,512
43 d.4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie fi 6-8mm - ławy, stopy, słupy, ściany fundamentowe i wieniec	t		
		(9,76*2+10,09*2-3,1-1,0)/0,3*0,222/1000	t	0,026	
		0,0016+0,0061	t	0,008	
		0,004+0,0044+0,005*3	t	0,023	
		(9,76*2+10,09*2)/0,3*0,222/1000	t	0,029	
		(9,76*2+10,09*2)/0,3*0,222/1000	t	0,029	
				RAZEM	0,115
5		Roboty murowe			
44 d.5	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr. 24cm	m ²		
		9,76*2,25+10,09*2*(2,25+3,25)*0,5-(1,2*2,1+0,9*2,1*2+0,6*0,9*2+1,5*0,9*3)	m ²	66,025	
				RAZEM	66,025
45 d.5	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m ²		
		(3,59*3)*(2,75)+(9,52*2,36*2+2,59*2+3,67+1,32+1,33)*2,75-(0,8*2,1+0,9*2,1*8)	m ²	168,012	
				RAZEM	168,012
46 d.5	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm	m ²		
		(2,5+1,5*2+2,47*2)*2,75-(0,8*2,1*4)	m ²	21,990	
				RAZEM	21,990
47 d.5	KNR 2-02 0126-01	Otworki na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
48 d.5	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		13+3	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
49 d.5	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m		
		1,8*2+0,9*2*2+1,5*2+1,8*2*2+1,1*5+1,2*8	m	32,500	
				RAZEM	32,500
50 d.5	KNR 2-02 0210-02	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 10 - wieniec beton C16/20 - ściany zewnętrzne i nadproża	m ³		
		(9,76*1+10,09*2)*0,24*0,24	m ³	1,725	
		0	m ³	0,000	
				RAZEM	1,725
51 d.5	KNR 2-02 0210-06	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.ponad 16 - oczep ściany wewnętrzne	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(3,59*4+9,52*2+2,59*2+3,67+1,32+1,33)*0,12*0,24	m ³	1,293	
				RAZEM	1,293
52	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.5	0290-02	- wieńce i nadproża	t		
		(9,76*2+10,09*2)*4*0,888/1000+(3,59*4+9,52*2+2,59*2+3,67+1,32+1,33)*4*0,888/1000	t	0,300	
		0	t	0,000	
				RAZEM	0,300
53	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli wieńce i nadproża	t		
d.5	0290-01		t		
		(9,76*2+10,09*2)/0,3*0,222/1000+(3,59*4+9,52*2+2,59*2+3,67+1,32+1,33)/0,3*0,222/1000	t	0,063	
		0	t	0,000	
				RAZEM	0,063
54	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł i stropach	szt.		
d.5	0322-02	14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
55	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
d.5	0122-02	0,75*0,75	m ²	0,563	
				RAZEM	0,563
56	KNR-W 2-02	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m		
d.5	0128-07	3,5*8+4,5*4	m	46,000	
				RAZEM	46,000
57	KNR-W 2-02	Nasady wentylacyjne blaszane o śr.wlotu do 30 cm- wywiewki wentylacyjne z trójnikiem	szt.		
d.5	0533-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6		Stolarka drzwiowa i okienna			
58	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - z profilu pięciokomorowego antywłamaniowego, wsp. k=1,1, z nawiewnikami, szyba P4 z okuciami antywłamaniowymi	m ²		
d.6	202 1025-03	0,6*0,9*2	m ²	1,080	
				RAZEM	1,080
59	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - z profilu pięciokomorowego antywłamaniowego, wsp. k=1,1, z nawiewnikami, szyba P4 z okuciami antywłamaniowymi	m ²		
d.6	202 1025-04		m ²		
	cz. istn.	1,2*1,5	m ²	1,800	
	cz. projekt.	1,5*0,9*3	m ²	4,050	
				RAZEM	5,850
60	NNRNKB	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - okna z demontażu	m ²		
d.6	202 1025-04		m ²		
	cz. istn.	1,45*1,43*2	m ²	4,147	
				RAZEM	4,147
61	KNR 2-02	Ościeżnice stalowe z wykuciem gniazd	m ²		
d.6	1205-08		m ²		
	cz. istn.	1,0*2,1*3	m ²	6,300	
				RAZEM	6,300
62	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.6	1016-04	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
63	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.6	1016-02		szt.		
	cz. istn.	1	szt.	1,000	
	cz. projekt.	5+8	szt.	13,000	
				RAZEM	14,000
64	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe -zewewnętrzne wzmocnione ocieplone z okuciem antywłamaniowym	m ²		
d.6	1040-02		m ²		
	cz. projekt.	1,2*2,1	m ²	2,520	
				RAZEM	2,520
65	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone do pomieszczenia gospodarczego - zewnętrzne	m ²		
d.6	1040-01		m ²		
	cz. istniej.	0,9*2,1	m ²	1,890	
				RAZEM	1,890
66	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m2 , wzmocnione ocieplone z okuciem antywłamaniowym lub poz. poniżej	m ²		
d.6	1203-01		m ²		
	cz. istn.	0,9*2,1	m ²	1,890	
	cz. projekt.	0,9*2,1*2	m ²	3,780	
				RAZEM	5,670
67	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wzmocnione ocieplone z okuciem antywłamaniowym	m ²		
d.6	1040-01		m ²		
	cz. projekt.	0,9*2,1*2	m ²	3,780	
				RAZEM	3,780

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone, do wc z kratkami nawiewnymi	m ²		
d.6	1019-01	0,9*2,1*2	m ²	3,780	
	cz. istn.	0,9*2,1*8+0,8*2,1*5	m ²	23,520	
	cz. projekt.			RAZEM	27,300
69	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m	szt		
d.6	0129-01	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
70	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m -z konglomeratu	szt		
d.6	0129-02	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
71	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-wykonanie parapetów zewnętrznych	m ²		
d.6	202 0541-02	(1,2+1,45*2)*0,45	m ²	1,845	
	cz. istn.	(0,6*2+1,5*3)*0,45	m ²	2,565	
	cz. projekt.			RAZEM	4,410
7		Izolacje			
72	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa - ściana fundamentowa	m ²		
d.7	0604-03	2,96*0,25	m ²	0,740	
	cz. istn.			RAZEM	0,740
73	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa - ściana fundamentowa	m ²		
d.7	0604-04	2,96*0,25	m ²	0,740	
	cz. istn.			RAZEM	0,740
74	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej- ławy i ściany fundamentowe - dwie warstwy	m ²		
d.7	202 0618-01	[(9,76+10,09*2)*0,6+9,66*0,62+3,1*0,5]*2	m ²	51,006	
	cz. projekt.	[(9,76*2+10,09*2+3,1)*0,44+0,68*2*0,13]*2	m ²	38,018	
				RAZEM	89,024
75	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne wyk.na gorąco pionowe z lepiku smołowego lub asfalt.- ściany fundamentowe	m ²		
d.7	0601-04	(9,76*2+10,09*2+3,1)*1,15+0,13*2*2*1,15	m ²	49,818	
	cz. projekt.			RAZEM	49,818
76	KNR 2-02	Izolacje z papy asfalt.na sucho pionowa - jedna warstwa- analogia izolacja z membrany kubełkowej	m ²		
d.7	0616-04	(10,43*2+10,10)*0,75	m ²	23,220	
				RAZEM	23,220
77	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2- dwie warstwy pod posadzki	m ²		
d.7	202 0618-03	(7,38+19,94)*2	m ²	54,640	
	cz. istn.	(9,04+4,53+10,81+7,8+6,99+8,67+8,7+7,86+23,05+1,35)*2	m ²	177,600	
	cz. proj.			RAZEM	232,240
78	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa analogia podposadzkowe - styrodur EPS 200-036 grub. 15cm	m ²		
d.7	0609-03	7,38+19,94	m ²	27,320	
	cz. istn.	9,04+4,53+10,81+7,8+6,99+8,67+8,7+7,86+23,05+1,35	m ²	88,800	
	cz. projekt.			RAZEM	116,120
79	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwdźwiękowe z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe pod i na styropianie	m ²		
d.7	0607-01	(7,38+19,94)*2	m ²	54,640	
	cz. istn.	[9,04+4,53+10,81+7,8+6,99+8,67+8,7+7,86+23,05+1,35]*2	m ²	177,600	
	cz. projekt.			RAZEM	232,240
80	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaczynie gipsowym - dylatacja pomiędzy fundamentami starego i nowego budynku	m ²		
d.7	0609-12	10*1,3	m ²	13,000	
				RAZEM	13,000
81	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub. 8cm pionowe na zaprawie z siatką metal. - fundamenty	m ²		
d.7	0609-11	(3,65+10,25)*0,4	m ²	5,560	
	cz. istn.			RAZEM	5,560
82	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub. 10cm pionowe na zaprawie z siatką metal. - fundamenty	m ²		
d.7	0609-11	(10,43*2+10,10)*1,14	m ²	35,294	
	cz. projekt.			RAZEM	35,294
8		Podłogi i posadzki			
83	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³		
d.8	1101-07	(7,38+19,94)*0,1	m ³	2,732	
	cz.istn.	(9,04+4,53+10,81+7,8+6,99+8,67+8,7+7,86+23,05+1,35)*0,1	m ³	8,880	
	cz.proj.			RAZEM	11,612
84	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - gr. 10cm	m ³		
d.8	1101-01	(7,38+19,94)*0,1	m ³	2,732	
	cz.istn.				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	cz.proj.	(9,04+4,53+10,81+7,8+6,99+8,67+8,7+7,86+23,05+1,35)*0,1	m ³	8,880	
				RAZEM	11,612
85	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - analogia warstwa betonu C16/20 gr.	m ³		
d.8	1101-01	15cm			
	cz.istn.	(7,38+19,94)*0,15	m ³	4,098	
	cz.proj.	(9,04+4,53+10,81+7,8+6,99+8,67+8,7+7,86+23,05+1,35)*0,15	m ³	13,320	
				RAZEM	17,418
86	KNR 2-02	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.8	1106-07				
	cz. istn.	(7,38+19,94)	m ²	27,320	
	cz. proj.	(9,04+4,53+10,81+7,8+6,99+8,67+8,7+7,86+23,05+1,35)	m ²	88,800	
				RAZEM	116,120
87	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm	m ²		
d.8	1106-01				
	cz.istn.	7,38+19,94	m ²	27,320	
	cz.proj.	9,04+4,53+10,81+7,8+6,99+8,67+8,7+7,86+23,05+1,35	m ²	88,800	
				RAZEM	116,120
88	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm	m ²		
d.8	1106-03	do 7cm			
	cz.istn.	Krotność = 4,5	m ²	27,320	
	cz.proj.	7,38+19,94	m ²	88,800	
		9,04+4,53+10,81+7,8+6,99+8,67+8,7+7,86+23,05+1,35	m ²		
				RAZEM	116,120
89	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm lu-	m ²		
d.8	202 1118-11	zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2			
	cz.istn.	7,38	m ²	7,380	
	cz.proj.	4,53+7,8+6,99+7,86+1,35	m ²	28,530	
				RAZEM	35,910
90	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm lu-	m ²		
d.8	202 1119-11	zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2			
	cz.istn.	19,94	m ²	19,940	
	cz.proj.	9,04+10,81+8,67+8,7+23,05	m ²	60,270	
				RAZEM	80,210
9		Tynki i okładziny wewnętrzne			
91	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z	m ²		
d.9	0710-09	betonu,zagrunt.siatek,plyt wiór.-cem. (do 5m2 w 1 miej.) miejscowe naprawy			
	cz. istn.	[(9,38*2+2,96*2)*3,25+2,96*9,38]*0,3	m ²	32,392	
				RAZEM	32,392
92	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
d.9	0801-02				
	cz. istn.	(2,96*2)*2,75	m ²	16,280	
	cz. projekt.	[(2,22+2,0+2,47*2)*2+3,59*8]*2,75+(2,47*2+1,1*2+1,5*2)*2*2,75+(2,59*6+3,16*2+4,32*2+1,8*2)*2,75+(3,67*4+6,36*2+3,04*2+1,33*2+1,32*2)*2,75	m ²	385,550	
				RAZEM	401,830
93	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcznie na	m ²		
d.9	2009-02	ścianach na podłożu z tynku			
	cz. istn.	(9,38*2+2,96*4)*0,75	m ²	22,950	
				RAZEM	22,950
94	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.	m ²		
d.9	202 0838-05	30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"			
	cz. istn.	(2,5*2+2,96*2+6,75*2+2,96*2)*2,0+(1,2+1,45*2)*0,35	m ²	62,115	
	cz. projekt.	[(2,22+2,0+2,47*2)*2+3,59*8]*2,6+(2,47*2+1,1*2+1,5*2)*2*2,6+(2,59*6+3,16*2+4,32*2+1,8*2)*2,6+(3,67*4+6,36*2+3,04*2+1,33*2+1,32*2)*2,6	m ²	364,520	
				RAZEM	426,635
95	NNRNKB	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gip-	m ²		
d.9	202 2701-01	sowymi i samonośne			
	cz. istn.	7,38+19,94	m ²	27,320	
	cz.projekt.	9,04+4,53+10,81+7,8+6,99+8,67+8,7+7,86+23,05+1,35	m ²	88,800	
				RAZEM	116,120
96	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcznie na	m ²		
d.9	2009-04	stropach na podłożu z tynku			
	cz. istn.	7,38+19,94	m ²	27,320	
	cz. projekt.	9,04+4,53+10,81+7,8+6,99+8,67+8,7+7,86+23,05+1,35	m ²	88,800	
				RAZEM	116,120
97	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-	m ²		
d.9	1510-07	chych tynków z gruntowaniem			
	cz. istn.	(9,38*2+2,96*2)*0,75	m ²	18,510	
				RAZEM	18,510
98	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt	m ²		
d.9	1510-05	gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem			
	cz. istn.	7,38+19,94	m ²	27,320	
	cz. projekt.	9,04+4,53+10,81+7,8+6,99+8,67+8,7+7,86+23,05+1,35	m ²	88,800	
				RAZEM	116,120
10		Tynki zewnętrzne i elewacje			
99	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z betonów żwi-	m ²		
d.10	0725-05	rowych,błoczków (do 2 m2 w 1 miejscu)			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
100 d.10	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz- czenie mechaniczne i zmycie 4,5*5,22+10,25*(5,22+4,2)*0,50-(0,9*2,1+1,2*1,5+1,45*1,43*2)	m ² m ²	 63,931	
				RAZEM	63,931
101 d.10	KNR 0-17 2608-03 c. istn cz. projekt.	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre- paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 4,5*5,22+10,25*(5,22+4,2)*0,50-(0,9*2,1+1,2*1,5+1,45*1,43*2) 10,33*2*(3,76+2,75)*0,5+10*2,75-(1,2*2,1+0,9*2,1*2+0,6*0,9*2+1,5*0,9*2)	m ² m ² m ²	 63,931 84,668	
				RAZEM	148,599
102 d.10	KNR 0-17 2609-01 cz. istn.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 10cm EPS 100 4,6*5,22+10,35*(5,22+4,2)*0,50-(0,9*2,1+1,2*1,5+1,45*1,43*2)	m ² m ²	 64,924	
				RAZEM	64,924
103 d.10	KNR 0-17 2609-01 cz. projekt.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 15cm EPS 100 10,48*2*(3,76+2,75)*0,5+10,3*2,75-(1,2*2,1+0,9*2,1*2+0,6*0,9*2+1,5*0,9*2)	m ² m ²	 86,470	
				RAZEM	86,470
104 d.10	KNR 0-17 2609-02 cz. istn. cz. projekt.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do oście- ży grub. min. 2cm (0,9+2,1*2+1,2+1,5*2+1,45*2+1,43*2*2)*0,15 (1,2+2,1*2+0,9+2,1*2*2+0,6*2+0,9*2*2+1,5*2+0,9*2*2)*0,20	m ² m ² m ²	 2,688 5,220	
				RAZEM	7,908
105 d.10	KNR 0-23 2612-09 cz. istn. cz. projekt.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - za- mocowanie listwy cokołowej 4,6+10,35-0,9 10,48*2+10,3-1,2-0,9*2	m m m	 14,050 28,260	
				RAZEM	42,310
106 d.10	KNR 0-17 2609-04 cz. istn. cz. projekt.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 63,931*4 86,47*4	szt. szt. szt.	 255,724 345,880	
				RAZEM	601,604
107 d.10	KNR 0-17 2609-06 cz. istn. cz. projekt.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia- nach 4,6*5,22+10,35*(5,22+4,2)*0,50-(0,9*2,1+1,2*1,5+1,45*1,43*2) 10,48*2*(3,76+2,75)*0,5+10,3*2,75-(1,2*2,1+0,9*2,1*2+0,6*0,9*2+1,5*0,9*2)	m ² m ² m ²	 64,924 86,470	
				RAZEM	151,394
108 d.10	KNR 0-17 2609-06 cz. istn. cz. projekt.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścia- nach na wysokość 1,5m (4,6+10,35)*1,5 10,48*2*1,5+10,3*1,5	m ² m ² m ²	 22,425 46,890	
				RAZEM	69,315
109 d.10	KNR 0-17 2609-07 cz. istn. cz. projekt.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach (0,9+2,1*2+1,2+1,5*2+1,45*2+1,43*2*2)*0,15+0,4*0,2*14 (1,2+2,1*2+0,9+2,1*2*2+0,6*2+0,9*2*2+1,5*2+0,9*2*2)*0,20+0,4*0,2*26	m ² m ² m ²	 3,808 7,300	
				RAZEM	11,108
110 d.10	KNR 0-17 2609-08 cz. istn. cz. projekt.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni- kiem metalowym 5,22*2+0,9+2,1*2+1,2+1,5+1,45*2+1,43*4 3,26+2,75*2+1,2+2,1*2+0,6*2+0,9*2*2+0,9*2+2,1*2*2+1,5*3+0,9*3*2	m m m	 26,860 39,060	
				RAZEM	65,920
111 d.10	KNR 0-23 0933-01 cz. istn. cz. projekt.	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 4,6*5,22+10,35*(5,22+4,2)*0,50-(0,9*2,1+1,2*1,5+1,45*1,43*2) 10,48*2*(3,76+2,75)*0,5+10,3*2,75-(1,2*2,1+0,9*2,1*2+0,6*0,9*2+1,5*0,9*2)	m ² m ² m ²	 64,924 86,470	
				RAZEM	151,394
112 d.10	KNR 0-23 0933-02 cz. istn. cz. projekt.	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 4,6*5,22+10,35*(5,22+4,2)*0,50-(0,9*2,1+1,2*1,5+1,45*1,43*2) 10,48*2*(3,76+2,75)*0,5+10,3*2,75-(1,2*2,1+0,9*2,1*2+0,6*0,9*2+1,5*0,9*2)	m ² m ² m ²	 64,924 86,470	
				RAZEM	151,394
113 d.10	KNR 0-23 0933-04	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	cz. istn.	(0,9+2,1*2+1,2+1,5*2+1,45*2+1,43*2*2)*0,15+0,4*0,2*14	m ²	3,808	
	cz. projekt.	(1,2+2,1*2+0,9+2,1*2*2+0,6*2+0,9*2*2+1,5*2+0,9*2*2)*0,20+0,4*0,2*26	m ²	7,300	
				RAZEM	11,108
114 d.10	KNR 2-02 0904-01	Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na ścianach płaskich i pow.poziom. (balkony i loggie) - analogia tynki kat. II na ścianach zewnętrznych fundamentów (10,43*2+10,10)*1,14	m ² m ²	 35,294	
				RAZEM	35,294
115 d.10	KNR 0-17 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa- cokół	m ²		
	cz. istn.	(4,6+10,25)*0,4	m ²	5,940	
	cz. projekt.	(10,43*2+10,10)*1,14	m ²	35,294	
				RAZEM	41,234
116 d.10	KNR 0-17 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - cokół	m ²		
	cz. istn.	(4,6+10,25)*0,4	m ²	5,940	
	cz. projekt.	(10,43*2+10,10)*0,4	m ²	12,384	
				RAZEM	18,324
11		Dach			
117 d.11	KNR 2-05 0102-07	Hale typu lekkiego - podciągi dachowe HEA 200	t		
		10,1*42,3/1000	t	0,427	
				RAZEM	0,427
118 d.11	KNR 2-05 0102-04	Hale typu lekkiego - płatwie z ceowników 200mm	t		
		(10,0*6*25,3)/1000	t	1,518	
				RAZEM	1,518
119 d.11	KNR 2-05 1004-01	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt PW8/B-U2 montowaną metodą tradycyjną - analogia płyta warstwowa stropowa gr. 160mm z rdzeniem poliuretanowym	m ²		
		10,90*10,82	m ²	117,938	
				RAZEM	117,938
120 d.11	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów nadrynnowe i podrynnowe	m		
		10,9*2*0,35	m	7,630	
				RAZEM	7,630
121 d.11	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka krawędzi dachu i kominów	m ²		
		(10,82*2+10,9*2)*0,4+(0,8*2*2+0,35*2*2+0,65*2+0,35*2)*0,3	m ²	19,356	
				RAZEM	19,356
122 d.11	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
		10,9	m	10,900	
				RAZEM	10,900
123 d.11	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm analogia 100mm	m		
		3,2*2	m	6,400	
				RAZEM	6,400
124 d.11	KNR-W 2-02 0533-02	Nasady wentylacyjne blaszane o śr.wlotu do 30 cm- wywiewki dachowe	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
125 d.11	KNNR 7 0506-01	Aluminiowe daszki nad drzwiami - systemowy daszek z poliwęglanu na stelażu aluminiowym lub ze stali nierdzewnej	m ²		
		1,9*0,9*3+2,2*0,9	m ²	7,110	
				RAZEM	7,110
12		Podesty zewnętrzne i opaska			
126 d.12	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV - obrzeża	m		
		10,5+10,3+11,0+2*1,3	m	36,400	
				RAZEM	36,400
127 d.12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem -obrzeża	m ³		
		36,4*0,038	m ³	1,383	
				RAZEM	1,383
128 d.12	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		36,4	m	36,400	
				RAZEM	36,400
129 d.12	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębok. 20 cm	m ²		
		5,5*1,5+5,0*1,5+(10,3+11,0)*0,5+1,2*2	m ²	28,800	
				RAZEM	28,800
130 d.12	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,5*1,5+5,0*1,5+(10,3+11,0)*0,5+1,2*2	m ²	28,800	
				RAZEM	28,800
131 d.12	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm - grubość warstwy 8cm beton C8/10 Krotność = 0,67 5,5*1,5+5,0*1,5+1,2*2	m ²		
			m ²	18,150	
				RAZEM	18,150
132 d.12	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej - podesty i opaska 5,5*1,5+5,0*1,5+1,2*2+(10,3+11,0)*0,5	m ²		
			m ²	28,800	
				RAZEM	28,800

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku socjalno - garażowego, dz. nr 114, PGR Belsk Duży						
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1 11	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - zewnętrzne	m	2,900		
2 d.1 02	KNR 4-03 1143-	Demontaż wysięgników na ścianie ceglanej - lampy, kontakty, gniazdka, uchwyty, tabliczki itp.	szt.	10,000		
3 d.1 07	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 -ościeżnice drzwiowe i okienne, okno do ponownego montażu	szt.	5,000		
4 d.1 02	KNR 4-04 0102-	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianki wewnętrzne	m ³	3,175		
5 d.1 0331-03	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	3,585		
6 d.1 13	KNR 4-01 0354-	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	5,000		
7 d.1 01	KNR 3 0303-	Przebiecia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej-pod kratki wentylacyjne	m ³	0,025		
8 d.1 0210-01	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego	m	11,700		
9 d.1 05	KNR 4-01 0701-	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²	69,104		
10 d.1 02	KNR 4-01 0212-	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm- posadzki	m ³	6,941		
11 d.1 04	KNR 4-04 0301-	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. ponad 15 cm - pozostałe podłoże	m ³	9,718		
12 d.1 11	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i materiałów z rozbiórki nie nadających się do użytku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	24,750		
13 d.1 12	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km do 10km na kładowisko wykonawcy Krotność = 9	m ³	24,750		
2		Roboty remontowe i murowe - część istniejąca				
14 d.2 02	KNR 2-01 0307-	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10m (kat.gr.III) - wykop pod fundament gł. 20cm	m ³	0,148		
15 d.2 01	KNR 2-02 0207-	Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m -fundament pod nową ściankę działową	m ²	2,368		
16 d.2 07	KNR 2-02 0207-	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub. ścian do 25cm Krotność = 17	m ²	2,368		
17 d.2 02	KNR 2-02 0290-	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli ściana fundamentowa i wieniec - pręty żebrowane	t	0,021		
18 d.2 01	KNR 2-02 0290-	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli ściana fundamentowa i wieniec - pręty gładkie	t	0,004		
19 d.2 02	KNR 4-01 0304-	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie zbędnych otworów	m ³	3,595		
20 d.2 03	KNR 2-02 0121-	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12cm	m ²	6,398		
21 d.2 02	KNR 2-02 0210-	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 10 - wieniec beton C16/20	m ³	0,085		
22 d.2 02	KNR 2-02 0126-	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed., bloczków i pustaków - drzwi wewnętrzne do pomieszczenia gospodarczego	szt	1,000		
23 d.2 05	KNR 2-02 0126-	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. -drzwi wewnętrzne do pomieszczenia gospodarczego	m	1,300		
24 d.2 0314-04	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm- nadproże z ceownika 120mm otworki drzwiowe i okienne w ścianach istniejących	m	15,200		
25 d.2 07	KNR 4-01 1301-	Wymiana lub uzupełnienie drzwiczek do wnęk licznikowych -skrzynki elektryczne zewnętrzne ilość?	szt.	2,000		
26 d.2 02	KNR 4-01 0322-	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	4,000		
27 d.2 04	KNR 4-03 1015-	Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na ścianie - montaż elementów po wykonaniu termomodernizacji - lampy, kontakty, gniazdka, uchwyty, tabliczki itp.	szt.	10,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3		Roboty przygotowawcze i ziemne				
28 d.3 01	KNR 2-01 0122-	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³	67,568		
29 d.3 01	KNR 2-01 0126-	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	109,720		
30 d.3 02	KNR 2-10 0301-	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat.III	m	15,500		
31 d.3 06	KNR 2-01 0202-	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km- wykop gruntu z terenu budowy do wymiany głębokość od 0,6 do 2,0m średnio 1,3m	m ³	198,835		
32 d.3 04	KNR 2-01 0214-	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - do 10km Krotność = 18	m ³	198,835		
33 d.3 01	KNR 2-02 1101-	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wymiana gruntu na chudy beton	m ³	139,454		
4		Fundamenty				
34 d.4 01	KNR 2-02 1101-	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	2,650		
35 d.4 02	KNR 2-02 0204-	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m3 - beton C16/20	m ³	0,400		
36 d.4 01	KNR 2-02 0202-	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m- beton C16/20	m ³	10,201		
37 d.4 02	KNR 2-02 0208-	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9 - pełna wysokość	m ³	1,108		
38 d.4 01	KNR 2-02 0207-	Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m -ściany fundamentowe- beton C16/20	m ²	39,744		
39 d.4 07	KNR 2-02 0207-	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian do 24cm Krotność = 16	m ²	38,520		
40 d.4 07	KNR 2-02 0207-	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian do 37cm - ścianki pod kominy Krotność = 13	m ²	1,224		
41 d.4 02	KNR 2-02 0210-	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 10 - wieniec beton C16/20	m ³	2,287		
42 d.4 02	KNR 2-02 0290-	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zębowane - ławy, stopy, słupy, ściany fundamentowe i wieniec	t	0,512		
43 d.4 01	KNR 2-02 0290-	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie fi 6-8mm - ławy, stopy, słupy, ściany fundamentowe i wieniec	t	0,115		
5		Roboty murowe				
44 d.5 01	KNR 2-02 0107-	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm	m ²	66,025		
45 d.5 03	KNR 2-02 0121-	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m ²	168,012		
46 d.5 01	KNR 2-02 0121-	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm	m ²	21,990		
47 d.5 01	KNR 2-02 0126-	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt	5,000		
48 d.5 02	KNR 2-02 0126-	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	16,000		
49 d.5 05	KNR 2-02 0126-	Otwory w ścianach murowanych -ulożenie nadproży prefabr.	m	32,500		
50 d.5 02	KNR 2-02 0210-	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 10 - wieniec beton C16/20 - ściany zewnętrzne i nadproża	m ³	1,725		
51 d.5 06	KNR 2-02 0210-	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.ponad 16 - oczep ściany wewnętrzne	m ³	1,293		
52 d.5 02	KNR 2-02 0290-	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zębowane - wieńce i nadproża	t	0,300		
53 d.5 01	KNR 2-02 0290-	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli wieńce i nadproża	t	0,063		
54 d.5 02	KNR 4-01 0322-	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł i stropach	szt.	14,000		
55 d.5 02	KNR 2-17 0122-	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m ²	0,563		
56 d.5 0128-07	KNR-W 2-02	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m	46,000		
57 d.5 0533-02	KNR-W 2-02	Nasady wentylacyjne blaszane o śr.wlotu do 30 cm- wywiewki wentylacyjne z trójnikiem	szt.	2,000		
6		Stolarka drzwiowa i okienna				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
58	NNRNKB 202 d.6 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - z profilu pięciokomorowego antywłamaniowego, wsp. k=1,1, z nawiewnikami, szyba P4 z okuciami antywłamaniowymi	m ²	1,080		
59	NNRNKB 202 d.6 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - z profilu pięciokomorowego antywłamaniowego, wsp. k=1,1, z nawiewnikami, szyba P4 z okuciami antywłamaniowymi	m ²	5,850		
60	NNRNKB 202 d.6 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - okna z demontażu	m ²	4,147		
61	KNR 2-02 1205-d.6 08	Ościeżnice stalowe z wykuciem gniazd	m ²	6,300		
62	KNR 2-02 1016-d.6 04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	3,000		
63	KNR 2-02 1016-d.6 02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	14,000		
64	KNR-W 2-02 d.6 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe -zewewnętrzne wzmocnione ocieplone z okuciem antywłamaniowym	m ²	2,520		
65	KNR-W 2-02 d.6 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone do pomieszczenia gospodarczego - zewnętrzne	m ²	1,890		
66	KNR 2-02 1203-d.6 01	Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m ² , wzmocnione ocieplone z okuciem antywłamaniowym lub poz. poniżej	m ²	5,670		
67	KNR-W 2-02 d.6 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wzmocnione ocieplone z okuciem antywłamaniowym	m ²	3,780		
68	KNR 2-02 1019-d.6 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone, do wc z kratkami nawiewnymi	m ²	27,300		
69	KNR 2-02 0129-d.6 01	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m	szt	2,000		
70	KNR 2-02 0129-d.6 02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m -z konglomeratu	szt	3,000		
71	NNRNKB 202 d.6 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-wykonanie parapetów zewnętrznych	m ²	4,410		
7		Izolacje				
72	KNR 2-02 0604-d.7 03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa - ściana fundamentowa	m ²	0,740		
73	KNR 2-02 0604-d.7 04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa - ściana fundamentowa	m ²	0,740		
74	NNRNKB 202 d.7 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy grzewalnej- ławy i ściany fundamentowe - dwie warstwy	m ²	89,024		
75	KNR 2-02 0601-d.7 04	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne wyk.na gorąco pionowe z lepiku smołowego lub asfalt.- ściany fundamentowe	m ²	49,818		
76	KNR 2-02 0616-d.7 04	Izolacje z papy asfalt.na sucho pionowa - jedna warstwa- analogia izolacja z membrany kubekowej	m ²	23,220		
77	NNRNKB 202 d.7 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2- dwie warstwy pod posadzki	m ²	232,240		
78	KNR 2-02 0609-d.7 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa analogia podposadzkowe - styrodur EPS 200-036 grub.15cm	m ²	116,120		
79	KNR 2-02 0607-d.7 01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe pod i na styropianie	m ²	232,240		
80	KNR 2-02 0609-d.7 12	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaczynie gipsowym - dylatacja pomiędzy fundamentami starego i nowego budynku	m ²	13,000		
81	KNR 2-02 0609-d.7 11	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub. 8cm pionowe na zaprawie z siatką metal. - fundamenty	m ²	5,560		
82	KNR 2-02 0609-d.7 11	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub. 10cm pionowe na zaprawie z siatką metal. - fundamenty	m ²	35,294		
8		Podłogi i posadzki				
83	KNR 2-02 1101-d.8 07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³	11,612		
84	KNR 2-02 1101-d.8 01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - gr. 10cm	m ³	11,612		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
85	KNR 2-02 1101-d.8 01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - analogia warstwa betonu C16/20 gr. 15cm	m ³	17,418		
86	KNR 2-02 1106-d.8 07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	116,120		
87	KNR 2-02 1106-d.8 01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm	m ²	116,120		
88	KNR 2-02 1106-d.8 03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm do 7cm Krotność = 4,5	m ²	116,120		
89	NNRNKB 202 d.8 1118-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "AT-LAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m ²	35,910		
90	NNRNKB 202 d.8 1119-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "AT-LAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²	80,210		
9	Tynki i okładziny wewnętrzne					
91	KNR 4-01 0710-d.9 09	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z betonu,zagrunt.siatek,plyt wiór.-cem. (do 5m2 w 1 miej.) miejscowe naprawy	m ²	32,392		
92	KNR 2-02 0801-d.9 02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach	m ²	401,830		
93	KNR 2-02 2009-d.9 02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	22,950		
94	NNRNKB 202 d.9 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "AT-LAS"	m ²	426,635		
95	NNRNKB 202 d.9 2701-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi i samonośne	m ²	116,120		
96	KNR 2-02 2009-d.9 04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	116,120		
97	KNR-W 2-02 d.9 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	18,510		
98	KNR-W 2-02 d.9 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	116,120		
10	Tynki zewnętrzne i elewacje					
99	KNR 4-01 0725-d.10 05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z betonów żwirowych,blozków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	5,000		
100	KNR 0-23 2611-d.10 01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	63,931		
101	KNR 0-17 2608-d.10 03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²	148,599		
102	KNR 0-17 2609-d.10 01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 10cm EPS 100	m ²	64,924		
103	KNR 0-17 2609-d.10 01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 15cm EPS 100	m ²	86,470		
104	KNR 0-17 2609-d.10 02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży grub. min. 2cm	m ²	7,908		
105	KNR 0-23 2612-d.10 09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m	42,310		
106	KNR 0-17 2609-d.10 04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.	601,604		
107	KNR 0-17 2609-d.10 06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	151,394		
108	KNR 0-17 2609-d.10 06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach na wysokość 1,5m	m ²	69,315		
109	KNR 0-17 2609-d.10 07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²	11,108		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
110 d.10	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	65,920		
111 d.10	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	151,394		
112 d.10	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	151,394		
113 d.10	KNR 0-23 0933-04	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²	11,108		
114 d.10	KNR 2-02 0904-01	Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) - analogia tynki kat. II na ścianach zewnętrznych fundamentów	m ²	35,294		
115 d.10	KNR 0-17 0930-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa- cokół	m ²	41,234		
116 d.10	KNR 0-17 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - cokół	m ²	18,324		
11		Dach				
117 d.11	KNR 2-05 0102-07	Hale typu lekkiego - podciągi dachowe HEA 200	t	0,427		
118 d.11	KNR 2-05 0102-04	Hale typu lekkiego - płatwie z ceowników 200mm	t	1,518		
119 d.11	KNR 2-05 1004-01	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt PW8/B-U2 montowaną metodą tradycyjną - analogia płyta warstwowa stropowa gr. 160mm z rdzeniem poliuretanowym	m ²	117,938		
120 d.11	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów nadrynnowe i podrynnowe	m	7,630		
121 d.11	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka krawędzi dachu i kominów	m ²	19,356		
122 d.11	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m	10,900		
123 d.11	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm analogia 100mm	m	6,400		
124 d.11	KNR-W 2-02 0533-02	Nasady wentylacyjne blaszane o śr.wlotu do 30 cm- wydiewki dachowe	szt.	3,000		
125 d.11	KNR 7 0506-01	Aluminiowe daszki nad drzwiami - systemowy daszek z poliwęglanu na stelażu aluminiowym lub ze stali nierdzewnej	m ²	7,110		
12		Podesty zewnętrzne i opaska				
126 d.12	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV - obrzeża	m	36,400		
127 d.12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem -obrzeża	m ³	1,383		
128 d.12	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	36,400		
129 d.12	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²	28,800		
130 d.12	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	28,800		
131 d.12	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm - grubość warstwy 8cm beton C8/10 Krotność = 0,67	m ²	18,150		
132 d.12	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - podesty i opaska	m ²	28,800		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe						
2	Roboty remontowe i murowe - część istniejąca						
3	Roboty przygotowawcze i ziemne						
4	Fundamenty						
5	Roboty murowe						
6	Stolarka drzwiowa i okienna						
7	Izolacje						
8	Podłogi i posadzki						
9	Tynki i okładziny wewnętrzne						
10	Tynki zewnętrzne i elewacje						
11	Dach						
12	Podesty zewnętrzne i opaska						
	Narzuły kosztorysu						
	RAZEM						

Słownie: